

MÄRKUSED:

1. Joonist täiendab seletuskiri.
2. Müüri laius 250 mm, kivi pikkus ja kõrgus varieeruvad kuni 300 mm-ni. Alumised kivid kuni 200 mm laiemad.
3. Kivid tahuda, nähtava osa viimistlus näkkepind.
4. Müüri pealmine kiht katta sileda min 500 mm x 252 mm x 50 mm plaadiga (P x L x K).
5. Sideainena kasutada lubi-tsement mörti.
6. Mänguväljaku katte läbilõiget vaata jooniselt MA - 04.
7. Kasvupinnase paksus projekteeritud pinnasel on 150 mm.
8. Olemasolev pinnas kaeviku põhjas tihendada, tihendustegur 0,95.

Heliomaastik OÜ reg. 12563464 Kummeli 20-15, Tartu 50304 Vastutav spetsiaist: Madis Tamela Projekteerija:Kreete Lääne	Töö nimetus:	Kuressaare Lossihoovi laste mänguväljaku maastikuarhitektuurne kujundusprojekt TÜGIMÜÜR - TÜÜPLÕIGE				
	Joonis MA - 03					
Tellija: Saarema Muuseum	Töö nr: MA02-15	Töö staadium: PP	Leht: 1/1	Kuupäev: 28.03.2018	Mõõtkava/formaat: M 1:25/ A4	