

Terrassi sõrestiku ülemine kiht teha 50 x 100 mm männipuidust nelikantprussid (A klassi puit, surveimmutatud, võib olla saematerjal, töödelda välitingimuste jaoks ette nähtud õliseguga, nt terrassiõli või tõrvaõli)

PUITSÕRESTIKU KINNITUSED
M 1:10



Terrassi sõrestiku ülemine kiht kinntada alumisele tsingitud metallnurgikutega (min 50 x 50 x 55 mm). Nurgik kinnitada mõlemale prussile vähemalt 3 tsingitud puidukruviga .



Terrassi sõrestiku ülemise kihi prussid kinntada omavahel tsingitud metallnurgikutega. Nurgik kinnitada prussile vähemalt 3 tsingitud puidukruviga.

MÄRKUSED:

1. Joonist täiendab seletuskiri.
2. Karkassi ülemine kiht on alumisega seotud telgede B ja D ning C ja F ristumispunktide kaudu.
3. Joonisel on näidatud karkassi ülemise kihi prusside pikkused ning asetus vundamendi postide või kesktelgede suhtes.
4. Nõuded puidu töötlemiseks ning viimistlemiseks ja nõuded metallist kinnitusvahenditele on toodud seletuskrijas ptk 3.10.

Heliomaastik OÜ reg. 12563464 Kummeli 20-15, Tartu 50304	Töö nimetus:	Kuressaare Lossihoovi laste mänguväljaku maastikuarhitektuurne kujundusprojekt			
Vastutav spetsiaist: Madis Tamela Projekteerija:Kreete Lääne	Joonis MA - 01:	TERRASS - LIIVAKAST PUITSÕRESTIKU ÜLEMISE KIHI PLAAN			
Tellija: Saaremaa Muuseum	Töö nr: MA02-15	Töö staadium: PP	Leht: 3/5	Kuupäev: 28.03.2018	Mõõt: M 1:50; A3