




KÕRVALTVAADE - PINK 2704 x 561 x 450 mm




PEALTVAADE - PINK 2704 x 561 x 450 mm



PEALTVAADE - PINK 5764 x 561 x 450 mm




PEALTVAADE - PINK 1688 x 561 x 450 mm




laudade vahed jätta igalpool 5 mm
laud kinnitada nurgikute ja jalgade külge 5 x 20 mm
happekindlate A4 roostevabast terasest peitpeakruvidega
puidukruvidega, kruvid lasta seestpoolt nii, et ei jääks
pealtpoolt näha
servalauad kinnitada nurkades seestpoolt happekindlate
A4 roostevabast terasest metallnurgikutega

EESTVAADE - PINK 2704 x 561 x 450 mm



120 x 28 mm lehise lauasd, hõõveldatud, töödelda
välitingimuste jaoks ette nähtud õliseguga, nt terrassiõli või
tõrvaõli
servalaud 145 x 28 mm lehise lauast, hõõveldatud, töödelda
välitingimuste jaoks ette nähtud õliseguga, nt terrassiõli või
tõrvaõli
pink toetub 120 x 20 mm happekindlast A4 roostevabast
terasest nelikanttorust (seinapaksus 2 mm) jalgadele

VAADE - PINK 2704 x
561 x 450 mm



MÄRKUSED:

- Joonist täiendab seletuskiri.
- Joonisega on antud kolme pingi lahendus. Kõigi kolme pingi konstruktiivne lahendus on sama, ainult pikkus erineb.
- Nõuded puidu töötlemiseks ning viimistlemiseks ja nõuded metallkinnitustele on toodud seletuskrijas ptk 3.10.

Heliomaastik OÜ
reg. 12563464
Kummeli 20-15, Tartu 50304
Vastutav spetsialist: Madis Tamela
Projekteerija: Kreete Lääne
Tellija:
Saaremaa Muuseum

Töö nimetus: Kuressaare Lossihoovi laste mänguväljaku
maastikuarhitektuurne kujundusprojekt
Joonis MA - 02: PINK

Töö nr: MA02-15	Töö staadium: PP	Leht: 1/1	Kuupäev: 28.03.2018	Mõõt: M 1:20; A3
--------------------	---------------------	--------------	------------------------	---------------------