


PÕRKEALA PIIR

tamme- või männipuidust (töödelda välitingimuste jaoks ette nähtud õliseguga, nt terrassiõli või tõrvaõli) raamiga ümbritsetud pinnasetrepp, H 1200 mm, raam kinnitada maapinda 50 x 50 x 500 nelikantvaiadega ning tugiseina 50 x 100 mm fikseeriva prussi külge, kinnitused teha tsingitud metallnurgikutega ja peitpea puidukruvidega, astmed täita ja tihendada graniitkillustikuga, fr 0...8 mm



- MÄRKUSED:
- Joonist täiendab seletuskiri.
 - Seadme paiknemine on toodud joonisel AS-02 - AS-04.
 - Nõuded puidu töötlemiseks ning viimistlemiseks ja metallkinnitustele on toodud seletuskirjas ptk 3.10.

Heliomaastik OÜ reg. 12563464 Kummeli 20-15, Tartu 50304	Töö nimetus: Kuressaare Lossihoovi laste mänguväljaku maastikuarhitektuurne kujundusprojekt				
Vastutav spetsiaist: Madis Tamela Projekteerija: Kreete Lääne	Joonis MA - 09: TREPP - LAMBAD VAATED				
Tellija: Saaremaa Muuseum	Töö nr: MA02-15	Töö staadium: PP	Leht: 1/1	Kuupäev: 28.03.2018	Mõõt: M 1:50; A3