



VUNDAMENT



KINNITUSED



SILT OHUTUSINFOGA

SEADME OHUTUSE INFO!

See seade on mõeldud kasutamiseks ainult lastele vanuses 3-8a.

Korraga võib seadmel viibida 4-8 last.

Seade on mõeldud kasutamiseks lapse järelvalve all.

tekst lisada graveerimise või ilmastikukindla kleebiskilega

kinnitus 4 kuumsingitud peitpeakruviga

100 x 100 mm (seinapaksus 3 mm) kuumsingitud metallplaat

MÄRKUSED:

- Joonist täiendab seletuskiri.
- Keermelati, mutrite ja seibide pinnakate vastavalt keskkonnaklassile C3. Betoonist kaitsekiht vähemalt 50 mm.
- Betooni sisse valamisel siduda ankurpoldid armatuurvarrastega neljastesse gruppidesse ja fikseerida betooni valamise ajaks.

Heliomaastik OÜ
reg. 12563464
Kummeli 20-15, Tartu 50304

Vastutav spetsialist: Madis Tamela
Projekteerija: Kreete Lääne

Tellijä:
Saaremaa Muuseum

Töö nimetus:

Kuressaare Lossihoovi laste mänguväljaku
maastikuarhitektuurne kujundusprojekt

Joonis MA - 07:

KINDLUS
VUNDAMENT

Töö nr:
MA02-15

Töö staadium:
PP

Leht:
2/5

Kuupäev:
28.03.2018

Mõõt:
M 1:50; A3